

L E G E N D E als Bestandteil zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan

0.1 RECHTSGRUNDLAGEN DES BEBAUUNGSPLANES SIND DIE IN DER JEWEILS ZUM ZEITPUNKT DES SATZUNGS-BESCHLUSSES GÜLTIGEN FASSUNGEN:
das Baugesetzbuch (BauGB)
die Baunutzungsverordnung (BauNVO)
das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG)
die Bayerische Bauordnung (BayBO)
das Bayerische Wassergesetz (BayWG)
das Bayerische Denkmalschutzgesetz (BayDSchG)

A. PLANZEICHEN ALS FESTSETZUNGEN

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

GRZ Grundflächenzahl als Höchstmaß (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) Nutzungsmaßbestimmung (§ 16 Abs. 3) Nutzungsbeispiele 2: GRZ 0,3

GFZ Geschoßflächenzahl als Höchstmaß im Kreis (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) Nutzungsmaßbestimmung (§ 16 Abs. 3) Nutzungsbeispiele 2: GFZ 0,6

III Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze, (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) Nutzungsmaßbestimmung (§ 16 Abs. 3) UG = Untergeschoss, OG = ausgebautes Dachgeschoss Nutzungsbeispiele 1: II + ED, I,UG mit max. 3,25 m Geschosshöhe Nutzungsbeispiele 2: II + ED, I,UG mit max. 3,50 m Geschosshöhe III max. 2,75 m Geschosshöhe

E nur Einzelhäuser zulässig (§ 22 Abs. 2 Satz 3 BauNVO) Je Einzelhaus sind max. 2 Wohneinheiten erlaubt.

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

SD + WD Dachform: Satteldach + Walmdach Dachneigung: Hauptgebäude 25° - 35° Nutzungsbeispiele: Dachneigung 32° - 48° .

Straßenbegrenzungslinie

R Schutzrecht S Schutzpflicht E Erhaltung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

B. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Sockel
Die Sockelhöhe darf nur bis 0,50 m über OK Gelände bergseitig gerechnet und bis zur Oberkante des Erdgeschoss/Bodens reichen.

2. Dächer
Die Dächer sind als Satteldach mit einer Neigung von 25° - 35°, bzw. 32° - 48° bei Nutzungsbeispiel 2 zulässig. Die Traufhöhe darf die maximale Höhe gilt der Abstand der Oberkante Rohfußboden des Dachgeschosses bis zur Unterkante Fußpfette. Die Dachüberstände dürfen bei Nutzungsschablone Nr. 1 max. 1,50 m betragen.
Bei Nutzungsschablone Nr. 2 werden die Dachvorsprünge des Hauptdaches am Giebel auf 0,50 m und an der Traufe auf 0,70 m beschränkt.

3. Garagen und Stellplätze, Eingangs- und Hofflächen
Alle Garagen, die mit einer senkrechten Zufahrt zur Erschließungsstraße besitzen, müssen zu dieser hin (als Hinterstaulinie Gelweg bzw. Straßenbegrenzungslinie) einen Stauraum von mind. 5 m aufweisen.
In den Bauvorlagen sind je Wohnung auf dem Grundstück mind. 2 PKW - Stellplätze nachzuweisen.
Stellplätze sind auch als Carports innerhalb der Baugrenzen zulässig.
Sie sind zu begrünen.
Der Belag des Stauraumes vor Garagen, sowie Stellplätze, Eingangs- und Hofflächen darf nur bituminös (DO = ausgebautes Dachgeschoss Nutzungsschablone 1 = E + EG + UG mit max. 3,25 m Geschosshöhe Nutzungsbeispiele 2: E + EG + UG mit max. 3,50 m Geschosshöhe III max. 2,75 m Geschosshöhe
nur Einzelhäuser zulässig (§ 22 Abs. 2 Satz 3 BauNVO) Je Einzelhaus sind max. 2 Wohneinheiten erlaubt.
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)
SD + WD Dachform: Satteldach + Walmdach Dachneigung: Hauptgebäude 25° - 35° Nutzungsbeispiele: Dachneigung 32° - 48° .
Straßenbegrenzungslinie
R Schutzrecht S Schutzpflicht E Erhaltung
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
asphaltieren, sondern sind so auszuführen, dass anfallendes Regenwasser im Boden versickern kann (mögliche Befestigung mit Fugen, Rasengittersteine, Pflastersteine mit Grasfuge, o. ä.).
Den öffentlichen Verkehrsflächen darf von privatem Grund kein Oberflächenwasser zugeführt werden.

4. Einfriedungen
Als Einfriedung zwischen privaten und öffentlichen Grundstücken sind nur senkrecht angeordnete, sockellose Holzzäune von max. 1,20 m Höhe und heimischbesondere Hecken zulässig.
An den seitlichen und hinteren Grundstücksgrenzen sind hinterpflanzte Hecken, sockellose Holzzäune, sowie Maschendrahtzäune ohne Sockel bis max. 1,20 m Höhe zulässig.

5. Natur- und Landschaftsschutz
Zur Erhaltung der Sickerfähigkeit des Bodens sind nur die unbedingt notwendigen Flächen zu versiegeln. Wenige, besonders schützenswerte Flächen sollen so gestaltet werden, dass eine Versickerung des Oberflächenwassers möglich ist (z.B. Pflastersteine mit Grasfuge, Rasenpflaster, Schotterrasen o. ä.).
Unvermeidliches Oberflächenwasser (Dachwasser) sollte, soweit die Untergrundverhältnisse es zulassen, nicht über den Kanal abgeleitet, sondern versickert oder gesammelt und zur Gartenbewässerung verwendet werden.
Ein Entwässerungsplan mit Geländeschnitt ist vorzulegen.

6. Abstandsflächen
Die Abstandsflächen von Gebäuden sind nach Art. 6 u. Art. 7 BayBO einzuhalten. Garagen mit Nebenräumen sind im Rahmen der Art. 6 und 7 BayBO als Grenzbebauung erlaubt. Nebengebäude sind bis zu einer max. Nutzungsfläche von 20 qm auch außerhalb der Baugrenzen erlaubt.

7. Grünordnungsfestsetzungen

7.1. Private Grünflächen
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind als Freiflächen zwischen der Bebauung durch Einzelbäume und Sträucher aufzulockern zu gliedern. Obstbäume und heimische Laubbäume und Sträucher sind zu bevorzugen.
Je 500 qm privater Grundstücksfläche ist mind. ein großkroniger Laubbaum und je 100 qm Gartenlandfläche mind. ein Obstbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

7.2. Fassadenbegrünung
Fensterlose Wände von Nebengebäuden, Garagen und Hauptgebäuden sollen mit Kletter- oder Rankpflanzen begrünt werden. Andere Wände können begrünt werden.

7.3. Ortsrandabschluss
Am südlichen Ortsrand ist ein 10 m breiter Grünstreifen auf privatem Grund als Ortsrandabschluss dicht mit Bäumen und Sträuchern wahlweise aus Pflanzliste Zif. 7.4. anzupflanzen und dauerhaft als Übergang zur freien Landschaft zu erhalten. Eine Einzäunung des Pflanzstreifens ist nicht zulässig.

7.4. Pflanzliste für private Grünflächen
Es dürfen nur heimische Baumarten, Gehölze und Obstbäume gepflanzt werden.

z. B. Großkronige Bäume:
Tilia platyphyllos — Sommerlinde
Tilia cordata — Winterlinde
Acer platanoides — Spitzahorn
Juglans regia — Walnuss
Quercus robur — Stieleiche
Quercus rubra — Stieleiche

z. B. Kleinkronige Bäume:
Sorbus aria — Mehlbeere
Sorbus intermedia — Schwedische Mehlbeere
Sorbus aucuparia — Vogelbeere
Acer campestre — Feldahorn
Prunus avium — Vogelkirsche
Prunus padus — Traubenkirsche
Malus sylvestris — Wildapfel
Pyrus communis — Wildbirne

z. B. Sträucher und Gehölze:
Cornus sanguinea — Hartriegel
Corylus avellana — Hasel
Acer campestre — Feldahorn
Viburnum opulus — Wolliger Schneeball
Ligustrum vulgare — Gemeine Liguster/heckenkirsche
Salix purpurea — Purpurweide
Crataegus monogyna — Weißdorn
Prunus spinosa — Schlehe
Rosa canina — Hundsrose
Rosa rubiginosa — Weinrose
Carpinus betulus — Hainbuche

Von der Bepflanzung mit Nadelgehölzen sollte abgesehen werden.

C. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

geplante Wohngebäude (vorgeschlagener Standort und vorgeschlagene Firstrichtung)
vorhandene Wohngebäude
vorhandene Betriebs- und Nebengebäude
Garagen mit Einfahrt- bzw. Zufahrtsrichtung (vorgeschlagener Standort)
Grundstücksgrenzen
vorhanden
vorhanden, aufzuheben
neu, vorgeschlagen
1234 Flurstücksnummern
325 Höhenlinien m ü.N.N
Anpflanzen:
z.B. Bäume und Sträucher
Standorte = vorgeschlagen, unverbindlich
Arten = heimische, standortgerechte Baumarten, Obstbäume, Gehölze und Sträucher wahlweise aus Pflanzliste Teil B, Ziff. 7.4.
bestehende Kanäle (MK = Mischkanal)

D. HINWEISE DURCH TEXT

1. HINWEISE ZUM NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ:
Auf die "Niederschlagswasserfreistellungsverordnung" (NWFreiV) v. 01.01.2000, geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 19.03.2010 (GVBl. S. 74) wird für die technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW - veröffentlicht im AllMBl Nr. 3/2000), die die erlaubnisfreie Versickerung von Niederschlagswasser beschreiben, wird hingewiesen. Eine Schachtversickerung (ohne Vorreinigung) sollte unterbleiben.
Der Bau von Regenwasser – Zisternen für private Nutzung, die einen Notüberlauf in das öffentliche Kanalnetz haben, ist aus ökologischen Gesichtspunkten durchaus erwünscht.
Natürliche Baustoffe und nachwachsende Rohstoffe sind bevorzugt einzusetzen. Die Verwendung von regenerativen Energien ist wünschenswert.
Auf den Einbau schadstoffarmer Heizsysteme und auf die Nutzung moderner Energien, wie dem Einbau von Sonnenkollektoren zur Energiegewinnung, wird hingewiesen.

2. Wasserwirtschaft
2.1. Hausdränagen dürfen nur am Oberflächenwasserkanal angeschlossen werden. Für evtl. Dränleitungen ist ein eigenes Ableitungssystem zum nächsten Vorfluter bzw. bei Trennsystem zum Regenwasserkanal zu schaffen.
2.2. Die Bauvorhaben sind gegen evtl. anfallendes Schicht- und Hangwasser zu sichern.
2.3. Die Dichtigkeit von privaten Hausanschlüssen an die öffentliche Kanalisation muss gewährleistet sein und nachgewiesen werden.
2.4. Sollen Grundwasser ableitet, sind die baulichen Anlagen im Grundwasserbereich (Kellergeschosse, Tiefgaragen, Schächte, etc.) so zu planen und auszuführen, gemäß Art. 34 BayWG bei der Freilegung von Grundwasser wird hingewiesen, ebenso auf die notwendige wasserrechtliche Erlaubnis bei einer Hauptsickerungsanlage, während der Bauzeit. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung darf nicht erfolgen.
3. Empfehlung zu Lärmschutzmaßnahmen:
Um den Verkehrslärm der Bundesstraße 4 und der geplanten Bundesstraße 289 zu mindern, wird empfohlen, an den Nordhängseiten schlafzugfähige Räume auf der straßenabgewandten Seite anzuordnen oder in den betroffenen Räumen Schallschutzfenster mind. der Klasse 3 anzubringen. Die Aufwendungen zum Lärmschutz sind von den Grundstückseigentümern zu tragen.

E. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME / MITTEILUNGEN

1. Bei dem Landesamt für Denkmalpflege wird darauf hin, dass Bodendenkmäler bereits so stark abgetragen sein können, dass sie oberflächig nicht mehr kenntlich sind. Des gilt für von- und frühgeschichtliche und mittelalterliche Siedlungen und Friedhöfe sowie historische Alleine.
Bei Bodeneingriffen von Baudenkmälern ist stets auch mit dem Auffinden von bewegglichen oder unbeweglichen Bodendenkmälern zu rechnen. Derartige Funde sind unverzüglich in Einzelheit mit der Archäologischen Außenstelle Oberfranken abzustimmen.
Aufgefundene Bodendenkmäler sind unverzüglich der Archäologischen Außenstelle für Oberfranken, Schloß Seehof, 96117 Memmelsdorf, Tel. 09514095-0, Fax 09514095-29, oder dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, München zu melden (Art. 8 Abs.2 Bay. DSchG). Der Fortsetzung der Erdarbeiten bedarf der Genehmigung (Art.7 Abs.1 Bay. DSchG).
2. Bei der Durchführung von Baumpflanzungen ist darauf zu achten, dass die Bäume in mind. 2,50 m Entfernung von den Fernmeldeanlagen der Deutschen Telekom gepflanzt werden.
Sollte dieser Mindestabstand im Einzelfall unterschritten werden, sind Schutzmaßnahmen für die Fernmeldeanlagen der Deutschen Telekom erforderlich.

F. VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Großheirath hat in der öffentlichen Sitzung vom 14.05.2001 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 16.10.2001 ortsüblich bekannt gemacht.
2. Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Entwurf des Bebauungsplanes i. d. Fassung vom 14.05.2001 wurde durchgeführt. Die Anhörung hat stattgefunden.
Erörterungstermin war am 26.06.2001.
3. Gleichzeitig wurden die Träger der öffentlichen Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB an der Planaufstellung beteiligt.
Rücklauffrist/Beginn war bis 25.06.2001.
4. Der Gemeinderat hat am 30.07.2001 in öffentlicher Sitzung die vorgebrachten Anregungen behandelt und den Bebauungsplan mit den bereits eingearbeiteten Änderungen i. d. Fassung vom 30.07.2001 einschließlich Begründung gebilligt und seine öffentliche Auslegung beschlossen.
5. Die öffentliche Auslegung wurde am 10.08.2001 im Amtsblatt Nr. 16 ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplanentwurf i. d. Fassung vom 30.07.2001 wurde einschließlich Begründung in der Zeit vom 20.08.2001 bis 20.09.2001 öffentlich ausgelegt.
6. Der Gemeinderat hat am 16.10.2001 in öffentlicher Sitzung die vorgebrachten Anregungen behandelt.
7. Der Gemeinderat hat am 09.12.2002 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan in der vorliegenden Fassung vom 16.10.2001 als Satzung beschlossen.

A U S F E R T I G U N G

Es wird hiermit bestätigt, dass der Bebauungsplan in der Fassung vom 16.10.2001 dem Satzungsbeschluss der Gemeinderatssitzung am 09.12.2002 zu Grunde lag.

Großheirath, den . . . . . .

(Siegel) . . . . . .
Hümmer (1.Bürgermeister)

8. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses im Amtsblatt vom 07.02.2002 ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Es wird bestätigt, dass das Verfahren ordnungsgemäß nach den §§ 1 - 10 BauGB durchgeführt wurde.

Großheirath, den . . . . . .

(Siegel) . . . . . .
Hümmer (1.Bürgermeister)

BEBAUUNGSPLAN
MIT GRÜNORDNUNGSPLAN
"KRAHÄCKER"

Gemeinde: GROSSHEIRATH
Gemarkung: GROSSHEIRATH
Flurgebiet: KRAHÄCKER
Landkreis: COBURG
Reg.Bez.: OBERFRANKEN

Darstellung: LAGEPLAN
LEGENDE
GRÜNORDNUNGSPLAN

Beilage:
Plan-Nr:
Maßstab: 1 : 1000

Fertigung	am	gez.von	Grundlage
Vorentwurf	14.05.01	Schö	Aufstellungsbeschluss vom 14.05.01
Entwurf	30.07.01	Schö	Billigungsbeschluss vom 30.07.01
Entwurf	16.10.01	Schö	Satzungsbeschluss vom 09.12.2002

Gemeinde

1.Bürgermeister
Großheirath, ...

Entwurfsverfasser

Koenig + Kühnel
Ingenieurbüro GmbH
Schloßstraße 1
96215 Lichtenfels/BY Bayern
Tel. 09571/55360 Fax 55355

Weitramsdorf, 16.Oktober 2001

geoBasis-DE/BKG (©) Kunz Krahäcker.dwg